

Bestek 120901 PREFA sidings_2012

01. Tekst ALGEMENE OPMERKINGEN VOORAF Gevel

Auteur:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
3182 Markt/Lilienfeld

Laatste wijziging d.d. 1-9-2012

Als basis voor de uitvoering van de beschreven prestatie zijn de plaatsings- en montageaanwijzingen van PREFA Aluminiumprodukte GmbH alsmede de nationaal geldende voorschriften, regels van het vak en normen maatgevend.

De volgende documentatie ligt ten grondslag aan het bestek:

-
-
-

Het volgende bestek hebben wij aan de hand van de ons ter beschikking gestelde planningsdocumenten opgesteld volgens de momenteel geldende algemene regels van de techniek. De inschrijver dient de posten op uitvoerbaarheid te controleren, de hoeveelheden voor het object dienen op juistheid te worden gecontroleerd en eventueel te worden gewijzigd.

Materiaalversnijding, naadverliezen alsmede klein- en bevestigingsmateriaal dienen bij de betreffende posten te worden meegerekend. Afrekening geschiedt volgens de maatvoering op locatie.

Het wordt dringend geadviseerd om de bouwplaats te bezichtigen voor het indienen van een offerte.

PREFA Aluminiumprodukte GmbH aanvaardt geen garantie noch voor de volledigheid van de individuele posten voor de uitvoering van de beschreven prestaties, noch voor de juistheid van de maatgegevens in de individuele posten. De planner dient alle opmerkingen en gegevens op juistheid te controleren en eventueel aan te passen. Dit is een voorbereidende aanbestedingstekst die de planners (bijv. architecten) als advieservice ter beschikking wordt gesteld.

Bestek 120901 PREFA sidings_2012

01 LV PREFA sidings horizontaal
01.01 Titel PREFA sidings horizontaal

01.01.1 Gevelbedekking met PREFA Siding 138/0,70

Leveren en monteren van een gevelbedekking met PREFA siding

Breedte: 138 mm constructiebreedte
Lengte: 500 - 6200 mm
Materiaaldikte: 0,70 mm

Gesteldheid materiaal: aluminium, legering: Al Mn1Mg0,5
Oppervlak: PP99 gemoffeld met dubbele coating
stucco/gelinieerd

Kleur:
standaard conform geldige PREFA-kleurenwaaier

.....

Schaduwvoeg: met/zonder
(b: 15 mm/d: 7 mm)

Plaatsing: horizontaal/diagonaal

Op aanwezige onderconstructie, rechtlijnig en met de vleug mee,
zonder zichtbare bevestigingselementen, incl. benodigd hulpmateriaal
voor montage (bijv. nieten, schroeven), de PREFA-dekrichtlijnen
dienen te worden nageleefd.

0,000 m²

EP

GP

01.01.2 Gevelbedekking met PREFA siding 138/0,70 P.10

Leveren en monteren van een gevelbedekking met PREFA siding
P.10,

Breedte: 138 mm constructiebreedte
Lengte: 500 - 6200 mm
Materiaaldikte: 0,70 mm

Gesteldheid materiaal: aluminium, legering: Al Mn1Mg0,5
Oppervlak: P.10 gemoffeld met dubbele coating
stucco/gelinieerd/glad

Kleur:
standaard conform geldige PREFA-kleurenwaaier

.....

Schaduwvoeg: met/zonder
(b: 15 mm/d: 7 mm)

Plaatsing: horizontaal/diagonaal

Op aanwezige onderconstructie, rechthoekig en met de vleug mee, zonder zichtbare bevestigingselementen, incl. benodigd hulpmateriaal voor montage (bijv. nieten, schroeven), de PREFA-dekrichtlijnen dienen te worden nageleefd.

0,000 m² EP GP

01.01.3 Gevelbedekking met PREFA Siding 200/1,0

Leveren en monteren van een gevelbedekking met PREFA siding

Breedte: 200 mm constructiebreedte
Lengte: 500 - 6200 mm
Materiaaldikte: 1,00 mm

Gesteldheid materiaal: aluminium
Legering: Al Mn1Mg0,5

Oppervlak: PP99 gemoffeld met dubbele coating
glad/stucco/gelinieerd

Kleur: standaard conform geldige PREFA-kleurenwaaier

.....

Schaduwvoeg: met/zonder
(b: 15 mm/d: 7 mm)

Plaatsing: horizontaal/diagonaal

Op aanwezige onderconstructie, rechthoekig en met de vleug mee, zonder zichtbare bevestigingselementen, incl. benodigd hulpmateriaal voor montage (bijv. nieten, schroeven), de PREFA-dekrichtlijnen dienen te worden nageleefd.

0,000 m² EP GP

01.01.4 Gevelbedekking met PREFA Siding 200/1,0 P.10

Leveren en monteren van een gevelbedekking met PREFA siding P.10,

Breedte: 200 mm constructiebreedte
Lengte: 500 - 6200 mm
Materiaaldikte: 1,00 mm

Gesteldheid materiaal: aluminium, legering: Al Mn1Mg0,5
Oppervlak: P.10 gemoffeld met dubbele coating
glad/stucco/gelinieerd

Kleur: standaard conform geldige PREFA-kleurenwaaier

.....

Schaduwvoeg: met/zonder
(b: 15 mm/d: 7 mm)

Plaatsing: horizontaal/diagonaal

Op aanwezige onderconstructie, rechthoekig en met de vleug mee, zonder zichtbare bevestigingselementen, incl. benodigd hulpmateriaal voor montage (bijv. nieten, schroeven), de PREFA-dekrichtlijnen dienen te worden nageleefd.

0,000 m² EP GP

01.01.5 Gevelbedekking met PREFA siding 300/1,2

Leveren en monteren van een gevelbedekking met PREFA siding

Breedte: 300 mm constructiebreedte
Lengte: 500 - 6200 mm
Materiaaldikte: 1,20 mm

Gesteldheid materiaal: aluminium
Legering: Al Mn1Mg0,5
Oppervlak: PP99 gemoffeld met dubbele coating
glad

Kleur: standaard conform geldige PREFA-kleurenwaaier

.....

Schaduwvoeg: met/zonder
(b: 15 mm/d: 7 mm)

Plaatsing: horizontaal/diagonaal

Op aanwezige onderconstructie, rechthoekig en met de vleug mee, zonder zichtbare bevestigingselementen, incl. benodigd hulpmateriaal voor montage (bijv. nieten, schroeven), de PREFA-dekrichtlijnen dienen te worden nageleefd.

0,000 m² EP GP

01.01.6 Gevelbedekking met PREFA siding 300/1,2 P.10

Leveren en monteren van een gevelbedekking met PREFA siding

Breedte: 300 mm constructiebreedte
Lengte: 500 - 6200 mm
Materiaaldikte: 1,20 mm

Gesteldheid materiaal: aluminium
Legering: Al Mn1Mg0,5
Oppervlak: P.10 gemoffeld met dubbele coating
glad

Kleur: standaard conform geldige PREFA-kleurenwaaier

.....

Schaduwvoeg: met/zonder
(b: 15 mm/d: 7 mm)

Plaatsing: horizontaal/diagonaal

Op aanwezige onderconstructie, rechtlijnig en met de vleug mee, zonder zichtbare bevestigingselementen, incl. benodigd hulpmateriaal voor montage (bijv. nieten, schroeven), de PREFA-dekrichtlijnen dienen te worden nageleefd.

0,000 m² EP GP

01.01.7 Aanvulling voor de hoofdpost voor poedercoating conform RAL

Aanvulling voor de poedercoating van het oppervlak conform RAL

RAL:

Laagdikte: ca. 60 - 80 µm

Lengte: 500 - 3000 mm

0,000 m² EP GP

01.01.8 PREFA startprofiel

Leveren en monteren van PREFA-startprofielen voor de onderste aansluiting, horizontale scheiding en bovenste raamafsluiting bij horizontale plaatsing

Kleur: zoals hoofdpost

Materiaaldikte: zoals hoofdpost

Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Startprofiel:

Bijsnijding: 71 mm

Afkanting: 3 stks.

Lengte: 2000 mm

Incl. vereist bevestigingsmateriaal en vakkundig aanwerken aan de PREFA sidings.

0,000 m EP GP

01.01.9 PREFA-afloopprofiel (scheidingsprofiel verdieping)

Leveren en monteren van PREFA-afloopprofiel (scheidingsprofiel verdieping) voor de onderste aansluiting, horizontale scheiding en bovenste raamafsluiting, incl. voegverbinding

Kleur: zoals hoofdpost

Materiaaldikte: zoals hoofdpost

Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Bestaat uit:

Afloopprofiel:

Bijsnijding: 120 mm

Afkanting: 3 stks.

Lengte: 2500 mm

Voegverbinding:
Materiaal: aluminiumlook,
Kleur: antraciet
Lengte: 150 mm

Incl. vereist bevestigingsmateriaal en
vakkundig aanwerken aan de PREFA sidings.

0,000 m EP GP

01.01.10

Onderste aansluiting van de PREFA sidings

Leveren en monteren van de onderste aansluitingen van de PREFA
sidings

Kleur: zoals hoofdpst
Materiaaldikte: zoals hoofdpst
Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpst

Bestaat uit:

Steeklijst:
Bijsnijding: 120 mm
Afkanting: 3 stks.
Lengte: 2000 mm

Afdekstroken:
Bijsnijding: mm
Afkanting: mm

Geperforeerde plaat: ronde perforatie Ø 5 mm
Bijsnijding: mm
Afkanting:..... stks.

Incl. vereist bevestigingsmateriaal
en vakkundig aanwerken aan de PREFA
sidings.

0,000 m EP GP

01.01.11

PREFA-zakprofiel

Leveren en monteren van PREFA-zakprofielen
voor muuraansluiting en de bovenste afsluiting

Kleur: zoals hoofdpst
Materiaaldikte: zoals hoofdpst
Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpst

Zakprofiel:
Bijsnijding: 150 mm
Afkanting: 3 stks.
Lengte: 2500 mm

Incl. vereist bevestigings- en afdichtingmateriaal alsmede vakkundig
aanwerken aan de PREFA sidings.

0,000 m EP GP

01.01.12

Verticale scheiding voor PREFA sidings (voegenplaat)

Leveren en monteren van een verticale scheiding met PREFA-voegenplaat

Kleur: zoals hoofdpost
Materiaaldikte: zoals hoofdpost
Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Voegenplaat:
Bijsnijding: 150 mm
Afkanting: 5 stks.

Incl. vereist bevestigingsmateriaal en vakkundig aanwerken aan de PREFA sidings.

0,000 m EP GP

01.01.13

Verticale scheiding voor PREFA sidings (steunplaat)

Leveren en monteren van een verticale scheiding met steunplaat

Kleur: zoals hoofdpost
Materiaaldikte: zoals hoofdpost
Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Steunplaat:
Bijsnijding: 120 mm
Afkanting: 2 stks.

Incl. vereist bevestigingsmateriaal en vakkundig aanwerken aan de PREFA sidings.

0,000 m EP GP

01.01.14

Verticale scheiding voor PREFA sidings (afdekstrip)

Leveren en monteren van een verticale scheiding met afdekstrip

Kleur: zoals hoofdpost
Materiaaldikte: zoals hoofdpost
Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Bestaat uit:

Zakprofiel: 2 stks./voeg
Bijsnijding: 150 mm
Afkanting: 3 stks.

Afdekstrip:
Bijsnijding: 100 mm
Afkanting: 2 stks.

Incl. vereist bevestigingsmateriaal
en vakkundig aanwerken aan de PREFA
sidings.

0,000 m EP GP

01.01.15 Hoeken vormen als buitenhoek voor PREFA Sidings (variant 1)

Leveren en monteren van buitenhoeken, 2-delig
(X-profiel)

Kleur: zoals hoofdpost
Materiaaldikte: zoals hoofdpost
Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

PREFA-buitenhoek 2-delig
Bestaat uit:

Montagehoek: 1 stk. per hoek, L-vormig
Bijsnijding: 75 mm
Afkanting: 2 stks.

Afdekhoeck:
Bijsnijding: 150 mm
Afkanting: 5 stks.

Incl. hoekverbindingshoek en vereist bevestigingsmateriaal, alsmede
vakkundig aanwerken aan de PREFA sidings.

0,000 m EP GP

01.01.16 Hoeken vormen als buitenhoek voor PREFA Sidings (variant 2)

Leveren en monteren van buitenhoeken met PREFA-hoek

Kleur: zoals hoofdpost
Materiaaldikte: zoals hoofdpost
Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Bestaat uit:

Zakprofiel: 2 stks. per hoek
Bijsnijding: 130 mm
Afkanting: 3 stks.

Afdekking: PREFA-hoek buiten
Bijsnijding: 100 mm
Afkanting: 3 stks.

Incl. vereist bevestigingsmateriaal
en vakkundig aanwerken aan de PREFA
sidings.

0,000 m EP GP

01.01.17 Hoeken vormen als binnenhoek voor PREFA sidings (variant 1)
Leveren en monteren van binnenhoeken met PREFA-binnenhoek

Kleur: zoals hoofdpost
Materiaaldikte: zoals hoofdpost
Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Bestaat uit:

Afdekking: PREFA-binnenhoek
Bijsnijding: 150 mm
Afkanting: 5 stks.

Incl. vereist bevestigingsmateriaal
en vakkundig aanwerken aan de PREFA
sidings.

0,000 m EP GP

01.01.18 Hoeken vormen als binnenhoek voor PREFA Sidings (variant 2)
Leveren en monteren van binnenhoeken met afgekante binnenhoek

Kleur: zoals hoofdpost
Materiaaldikte: zoals hoofdpost
Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Bestaat uit:

Zakprofiel: 2 stks. per hoek
Bijsnijding: 130 mm
Afkanting: 3 stks.

Afdekking: Binnenhoek afgekant
Bijsnijding: 100 mm
Afkanting: 3 stks.

Incl. vereist bevestigingsmateriaal
en vakkundig aanwerken aan de PREFA
sidings.

0,000 m EP GP

01.01.19 Raam-/deuraansluiting horizontaal voor PREFA sidings
Leveren en monteren van raam-/deuraansluitingen horizontaal voor
PREFA Sidings

Kleur: zoals hoofdpost
Materiaaldikte: zoals hoofdpost
Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Bestaat uit:

Steeklijst:
Bijsnijding: 120 mm
Afkanting: 3 stks.
Lengte: 2000 mm

Valprofiel:
Bijsnijding: mm
Afkanting: 2 stks.

Vakkundig aan de verdieping bevestigd, incl. vereiste steun- resp. hulpconstructie, bevestigings- en afdichtingmateriaal incl. aanwerken aan de PREFA-gevelbedekking en kozijn.

0,000 m EP GP

01.01.20 Raam-/deuraansluiting verticaal voor PREFA Sidings

Leveren en monteren van raam-/deuraansluitingen verticaal voor PREFA Sidings

Kleur: zoals hoofdpost
Materiaaldikte: zoals hoofdpost
Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost

Bestaat uit:

Steeklijst:
Bijsnijding: 120 mm
Afkanting: 3 stks.
Lengte: 2000 mm

Kozijnprofiel:
Bijsnijding: mm
Afkanting: 2 stks.

Vakkundig aan de verdieping bevestigd, incl. vereiste steun- resp. hulpconstructie, bevestigings- en afdichtingmateriaal incl. aanwerken aan de PREFA-gevelbedekking, vensterbank en latei.

0,000 m EP GP

1-1-2021 Vensterbanken van PREFA-aanvullingsband

Leveren en monteren van vensterbanken van PREFALZ-aanvullingsband

Bestaat uit:

Vensterbank:
Materiaaldikte: zoals hoofdpost
Bijsnijding:mm
Afkanting: 3 stks.

Montagehoek:
Materiaaldikte: 1,00 mm
Bijsnijding:..... mm
Afkanting: 1 stks.

Geperforeerde plaat: ronde perforatie Ø 5 mm
Bijsnijding: mm
Afkanting: volgens specificatie

Incl. vereist bevestigingsmateriaal en voorkoppen, alsmede vervaardigen van de zijdelingse afsluitingen.

0,000 m EP GP

1-1-2022 Attiekafdekking van PREFALZ-aanvullingsband

Leveren en monteren van attiekafdekkingen van PREFA-aanvullingsband

Kleur: zoals hoofdpost
Gesteldheid materiaal: zoals hoofdpost
Materiaaldikte: zoals hoofdpost

Bijsnijding: mm
Afkanting: stks.

Incl. halve hechtstroken aan beide zijden, de individuele elementen dienen in lengtes van max. 3000 mm afhankelijk van de uitsnede te worden aangewerkt

Selectie type verbinding:
Staande naad
Haakfels
Overschuifframe
Onderleggolfplaat

Gekozen uitvoering:.....

0,000 m EP GP

1-1-2023 Vervaardigen van doorvoeren

Vervaardigen van doorvoeren voor draagprofielen (bijv. reclameborden en/of ventilatie) in de PREFA-gevelbedekking

Grootte opening: x mm

Incl. steun- resp. hulpconstructies, bevestigings- en afdichtingmateriaal alsmede vakkundig aanwerken aan de PREFA-gevelbedekking.

0,000 stks. EP GP

01.01.24 Plaatsen van de PREFA sidings in het sokkelgebied

Leveren en monteren van houtenplaten voor plaatsing van de PREFA sidings in het sokkelgebied

Breedte: 100 mm
Materiaaldikte: 20 mm
Lengte: mm

Incl. vereist bevestigingsmateriaal.

0,000 m EP GP

1-1-2025	PREFA-geperforeerde plaat voor gevels met achterventilatie Leveren en monteren van PREFA-geperforeerde plaat met ronde perforaties, voor de be- en ontluuchting van de gevel met achterventilatie		
	Kleur: zoals hoofdpot Gesteldheid materiaal: aluminium Materiaaldikte: 0,7 mm		
	Geperforeerde plaat: ronde perforatie Ø 5 mm Bijsnijding: mm Afkanting: volgens specificatie		
	Incl. vereist bevestigingsmateriaal.		
	0,000 m	EP	GP
1-1-2026	Regie-uren assistent Regie-uren assistent		
	0,000 h	EP	GP
1-1-2027	Regie-uren vakman Regie-uren vakman		
	0,000 h	EP	GP
		Totaal
		Btw (20%)
		Incl. btw

Bestek 120901 PREFA sidings_2012

01 LV PREFA sidings horizontaal

Samenvatting onderverdelingspunten

01.01 PREFA sidings horizontaal

Totaal

Btw (20%)

Incl. btw